
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45432110-8 Kładzenie podłóg
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

NAZWA INWESTYCJI : Posadzka betoniarni
ADRES INWESTYCJI : ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
INWESTOR : Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mińsku Mazowieckim
ADRES INWESTORA : ul. Budowlan 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
WYKONAWCA ROBÓT : nieznany
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Waldemar Nagraba
upr. bud. UAN 4224/129/116/87
05-300 Królewiec ul. Boczna 7
DATA OPRACOWANIA : 2015-03-18

SPORZĄDZAJACY PRZEDMIAR :

INWESTOR :

Data opracowania
2015-03-18

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111100-9	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm posadzki w boksach 0.13*2.70*2.67 0.12*2.08*3.10*2 0.12*2.04*3.00*3+0.12*2.04*1.70 pochylnia drzwi korytarzowych 1.50*2.20*0.12	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.937 1.548 2.619 0.396	
				RAZEM	5.500
2	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm piaskownica 0.25*[6.30*5.26]	m ³ m ³	 8.284	
				RAZEM	8.284
3	kalkulacja d.1 własna	Demontaż istniejącego przykrycia kanałów instalacji centralnego ogrzewania szerokości 50 cm 5.80+11.50	m m	 17.300	
				RAZEM	17.300
4	KNR 4-01 d.1 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m pogłębienie piaskownicy 0.15*[6.30*5.26] wykop pod ściankę piaskownicy 0.20*0.22*[6.28+5.06*2]	m ³ m ³ m ³	 4.971 0.722	
				RAZEM	5.693
5	KNR 4-01 d.1 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km poz.1 poz.2 poz.3*0.05*0.50	m ³ m ³ m ³	 5.500 8.284 0.432	
				RAZEM	14.216
6	KNR 4-01 d.1 0105-04 0105-07	Przewóz ziemi taczkami na odległość 30 m w gruncie kat. I-II poz.4	m ³ m ³	 5.693	
				RAZEM	5.693
7	KNR 4-01 d.1 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II poz.5	m ³ m ³	 14.216	
				RAZEM	14.216
2	45432110-8	POSADZKI BETONOWE			
8	KNR 2-02 d.2 0206-01	Ściany betonowe proste grubości 20 cm z betonu B-20 - ręczne układanie betonu 0.60*[6.28+5.06*2]	m ² m ²	 9.840	
				RAZEM	9.840
9	KNR W-01 d.2 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża 17.57*17.48 -[4.53*6.02+5.60*11.70] -[5.80+11.50]*0.36	m ² m ² m ²	 307.124 -92.791 -6.228	
				RAZEM	208.105
10	KNR W-01 d.2 0203-02	Zagruntowanie podłoża poz.9	m ² m ²	 208.105	
				RAZEM	208.105
11	KNR W-01 d.2 0203-04 - KNR W-01 0203-05	Podkład zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 0,5 cm poz.9	m ² m ²	 208.105	
				RAZEM	208.105
12	KNR 4-01 d.2 0203-07 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie betonem B20 krawędzi posadzek betonowych przy kanałach c.o. po obsadzeniu obramowania z kątownika poz.16*0.07*0.10	m ³ m ³	 0.242	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.242
13	KNR 4-01 d.2 0201-07	Deskowanie ścianek kanałów instalacji co 0.25*[5.70*2+11.50*2] 0.25*[6.08+5.02]	m ² m ² m ²	 8.600 2.775	
				RAZEM	11.375
14	KNR W-01 d.2 0206-01	Warstwa rozdzielająca z dwóch warstwy folii Krotność = 2 poz.9	m ² m ²	 208.105	
				RAZEM	208.105
15	KNR 2-22 d.2 1003-02 + KNR 2-22 1003-03	Posadzki betonowe średniej grubości 12 cm zatarte na gładko utwardzona i zdy- latowana z betonu zbrojonego włóknem rozproszonym stalowym w ilości 20 kg.m3 i włóknami polipropylenowymi w ilości 0,75 kg/m3 poz.9	m ² m ²	 208.105	
				RAZEM	208.105
3	45421160-3	PRZYKRYCIE KANAŁÓW C.O.			
16	KNR 2-02 d.3 0701-10	Obramowanie z kątownika 50x30x5 kanału centralnego ogrzewania wewnątrz bu- dynku 5.80*2 11.50*2	m m m	 11.600 23.000	
				RAZEM	34.600
17	KNR 2-02 d.3 0702-09	Przekrycia kanałów płytami z blachy żeberkowej gr 5 mm z pogrubieniem na kra- wędziach wsporczych z kształtownika 20x20 dla wyrównania poziomu kanału do poziomu posadzki i wycięciem otworów do podnoszenia 5.80*0.54*2 11.50*0.54*2	m ² m ² m ²	 6.264 12.420	
				RAZEM	18.684